

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 924 026.00 руб.



УК Строитель-97  
Заместитель генерального директора по Центральному району:  
/ Варганов Л.П. /

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта  
ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)  
ПКРИК (вер. 1.3.211012)

Реализация инициативного проекта «Асфальтирование дворового проезда и парковочных мест».  
(наименование стройки)  
(наименование объекта капитального строительства)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 83**  
г. Челябинск, Советский район, ул. Мебельная, д. 83.  
(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
<b>Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен</b>	<b>12.2021</b>	<b>(01.01.2000)</b>
Сметная стоимость	905.91 (109.65)	тыс. руб.
в том числе		
строительных работ	754.92 (91.38)	тыс. руб.
монтажных работ		73.38 (4.00) тыс. руб.
оборудования		379.47 чел.-ч.
прочих затрат		74.57 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество							Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фициент	всего с учётом коэф. фициент	на единицу	коэф. фициент	всего	на единицу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Раздел 1. Ремонт дворового проезда.</b>													
1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1.3			1.3					13 659	
	1	ОТ											
	3	ЭМ											
	2	в т. ч. ОТм											
	4	М											
	3Т												
	3Тм												
Итого по расценке				572.91					744.78			13 659	
ФОТ									744.78			13 659	
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр									1 094.83			20 079	

1	2	3							
приказ Министра № 774/лр		СП							
2	ТЕР 27-03-008-04	<b>Всего по позиции</b>		Разборка покрытий и осн асфальтобетонных					
		Объём: 550*0.1							
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ							
		ЗТМ							
<b>Итого по расценке</b>		ФОТ							
		НР							
		СП							
№ 812/лр, 636/лр									
приказ Министра									
№ 774/лр									
3	ТССЦлр 01-01-01-043	<b>Всего по позиции</b>		Погрузка при автомобиль мусора строительного с п экскаваторами ёмкостью					
		Объём: 130*0.043*2.4-0.5							
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ							
		ЗТМ							
<b>Итого по расценке</b>		ФОТ							
		НР							
		СП							
№ 812/лр, 636/лр									
приказ Министра									
№ 774/лр									
4	ТССЦлр 01-01-01-041	<b>Всего по позиции</b>		Погрузка при автомобиль мусора строительного с п					
		1 ОТ							
		3 ЭМ							
		2 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		ЗТ							
		ЗТМ							
<b>Итого по расценке</b>		ФОТ							
		НР							
		СП							
№ 812/лр, 636/лр									
приказ Министра									
№ 774/лр									

1	2	3	4	5	6	7	8		
приказ Министра № 812/лр, 636/лр		НР							
приказ Министра									
№ 774/лр									
8.1	ТССЦ 410-0022	<b>Всего по позиции</b>		Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%)				Объём: (2.2)*(12.1)	
		Итого по расценке	Т	12.1	26.62	483			
		ФОТ	%	147	147				
		НР	%	95	0.85	80.75			
		СП							
№ 812/лр, 636/лр									
приказ Министра									
№ 774/лр									
9	ТЕР 27-06-026-01	<b>Всего по позиции</b>		Розлив вязких материалов				Объём: 550*1.2/1000	
		Итого по расценке	Т	0.66	0.66	4			
		ФОТ	%	147	147				
		НР	%	95	0.85	80.75			
		СП							
№ 812/лр, 636/лр									
приказ Министра									
№ 774/лр									
10	Бортловой камень ТЕР 01-02-057-03	<b>Всего по позиции</b>		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 3				Объём: 130*.30*.15	
		Итого по расценке	100 м³	0.0585	0.0585	2.4			
		ФОТ	%	89	89				
		НР	%	40	0.85	34			
		СП							
№ 812/лр, 636/лр									
приказ Министра									
№ 774/лр									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>											
11	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м³ грунта	0.0585	0.0585	0.0585			319.00		5 851 989
	1	ОТ									
	3	ЭМ					921.46		53.91	18.34	989
	2	в т. ч. ОТМ								8.12	
	4	М								18.34	
	ЗТ		чел.-ч	97.20						6.43	
	ЗТМ		чел.-ч								
	Итого по расценке										
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр			89		921.46		53.91		989
		приказ Минстроя № 774/пр		40	0.85	34			47.98		880
									18.33		336
<b>Всего по позиции</b>											
12	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м³ материала основания (в плотном теле)	0.0585	0.0585	0.0585			120.22		2 205 2 001
	1	ОТ									
	3	ЭМ					247.46		14.48	18.34	266
	2	в т. ч. ОТМ					3 636.32		212.72	8.12	1 727
	4	М					337.22		19.73	18.34	362
	ЗТ		чел.-ч	24.19			21.77		1.27	6.43	8
	ЗТМ		чел.-ч	20.60							
	Итого по расценке										
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		147			3 905.55		228.47		2 001
		приказ Минстроя № 774/пр		95	0.85	80.75			34.21		628
									50.29		923
									27.62		507
<b>Всего по позиции</b>											
13	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	7.371	7.371	7.371	122.00		306.38	6.43	3 431 5 782
	Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объем: 5.85*1.26										
<b>Всего по позиции</b>											
14	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.3	1.3	1.3			899.26		5 782 51 979
	1	ОТ									
	3	ЭМ					813.30		1 057.29	18.34	19 391
	2	в т. ч. ОТМ					95.30		123.89	8.12	1 006
	4	М					11.10		14.43	18.34	265
	ЗТ		чел.-ч	76.08			3 778.21		4 911.67	6.43	31 582
	ЗТМ		чел.-ч	0.68							
	Итого по расценке										
							4 686.81		6 092.85		51 979
									1 071.72		19 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ										
2	ЭМ										
3	в т.ч. ОТМ										
4	М										
	ЗТ										
	ЗТМ		чел.-ч	0.66		0.05					
	Итого по расценке		чел.-ч				3 100.02				
	ФОТ		%	147		147					
	НР		%								
	СП		%	95	0.85	80.75					
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/лр										
	приказ Минстроя № 774/лр										
	<b>ВСЕГО по позиции</b>										
	<b>Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	материальные ресурсы										
	перевозка										
	Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)										
	Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)										
	Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)										
	Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)										
	<b>ВСЕГО прямые затраты по смете</b>										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	материальные ресурсы										
	перевозка										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы										
	Итого сметная прибыль										
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>										
	НДС 20%										
	Всего по смете с НДС										
	Строительный контроль 2%										
	Итого по смете										

Составил инженер-сметчик ОСК [должность, подпись (инициалы, фамилия)] **Хоменко Л. В.**

Проверил инженер ОСК [должность, подпись (инициалы, фамилия)] **Кубякова А. Г.**

249.57	248.00	249.57	1 630
6 999.42	0.69	6 999.42	47 457
339.03	1.01	339.03	6 218
816.93	0.56	816.93	6 633
5 296.72		5 296.72	34 059
546.74		546.74	547
456.55		456.55	8 373
628.80		628.80	11 532
349.61		349.61	6 411
7 977.83		7 977.83	65 400
80 175.62		80 175.62	549 507
4 000.79		4 000.79	73 376
7 210.17		7 210.17	58 546
64 202.42		64 202.42	412 822
4 762.24		4 762.24	4 763
5 035.35		5 035.35	92 350
7 245.40		7 245.40	132 882
3 954.90		3 954.90	72 532
91 375.92		91 375.92	754 922
18 275.18		18 275.18	150 984
109 651.10		109 651.10	905 904
2 193.02		2 193.02	18 118
111 844.12		111 844.12	924 026



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/лр	СП		%	95	0.85	80.75			138.79		2.545
<b>Всего по позиции</b>											
2	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м <sup>3</sup> конструкции	0.45		0.45			563.31		10.330
		Объём: 0.1*450									27.044
		1 ОТ					1 889.70		850.37	18.34	15.596
		3 ЭМ					3 132.91		1 409.81	8.12	11.448
		2 в т.ч. ОТМ					561.25		252.56	18.34	4.632
		4 М								6.43	
		3ТМ	чел.-ч	179.80		80.91					
		3ТМ	чел.-ч	45.63		20.53					
		Итого по расценке					5 022.61		2 260.18		27.044
		ФОТ							1 102.93		20.228
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказ Минстроя № 774/лр							1 621.31		29.735
		СП	%	95	0.85	80.75			890.62		16.334
<b>Всего по позиции</b>											
3	ТССЦпг 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> Объем: 30*0.043*2.4-0.5+45*2.1	1 т груза	97.096		97.096			4 772.11		73.113
		1 ОТ					3.50		339.84	8.12	2.760
		3 ЭМ					0.39		37.87	8.12	3.08
		2 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		3Т	чел.-ч								
		3ТМ	чел.-ч	0.02		2.33			4.12		3.253
		Итого по расценке							400.43		3.253
		ФОТ							37.87		3.08
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказ Минстроя № 774/лр							37.87		3.08
		СП	%	60		60			22.72		1.85
<b>Всего по позиции</b>											
4	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой ручную	1 т груза	0.5		0.5			400.43		3.253
		1 ОТ					5.25		2.63	8.12	2.1
		3 ЭМ					30.56		15.28	8.12	12.4
		2 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		3Т	чел.-ч	0.58		0.29					
		3ТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке					44.21		22.12		1.79
		ФОТ							2.63		2.1
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказ Минстроя № 774/лр							2.63		2.1
		СП	%	60		60			1.58		1.3





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>											
11	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0.18	0.18	0.18	921.46		981.53		18 000
	1	ОТ									3 042
	3	ЭМ					165.86	18.34	165.86	18.34	3 042
	2	в т. ч. ОТм						8.12		8.12	
	4	М						18.34		18.34	
	3Т		чел.-ч	97.20	0.85	17.50		6.43		6.43	
	3Тм		чел.-ч								
<b>Итого по расценке</b>											
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	%	89		89	921.46		165.86		3 042
			%	40	0.85	34			147.62		2 707
<b>Всего по позиции</b>											
12	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0.18	0.18	0.18			369.87		6 783
	1	ОТ									6 157
	3	ЭМ					247.46	18.34	44.54	18.34	817
	2	в т. ч. ОТм					3 636.32	8.12	654.54	8.12	5 315
	4	М					337.22	18.34	60.70	18.34	1 113
	3Т		чел.-ч	24.19	0.85	4.35	21.77	6.43	3.92	6.43	25
	3Тм		чел.-ч	20.60		3.71					
<b>Итого по расценке</b>											
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	%	147		147	3 905.55		703.00		6 157
			%	95	0.85	80.75			105.24		1 930
			%						154.70		2 837
									84.98		1 558
<b>Всего по позиции</b>											
13	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	М <sup>3</sup>	22.68	22.68	22.68	122.00		942.68		10 552
Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объём: 18*1.26											
<b>Итого по расценке</b>											
									2 766.96	6.43	17 792
<b>Всего по позиции</b>											
14	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2	2	2			2 766.96		17 792
	1	ОТ									79 968
	3	ЭМ					813.30	18.34	1 626.60	18.34	29 832
	2	в т. ч. ОТм					95.30	8.12	190.60	8.12	1 548
	4	М					11.10	18.34	22.20	18.34	407
	3Т		чел.-ч	76.08	0.85	152.16	3 778.21	6.43	7 556.42	6.43	48 588
	3Тм		чел.-ч	0.68		1.36					
<b>Итого по расценке</b>											
							4 686.81		9 373.62		79 968
									1 648.80		30 239



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0.85	80.75				21.08		386
<b>Всего по позиции</b>											
19	ТССЦ 408-0065	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м <sup>3</sup>	8.235	8.235	112.00			239.99	6.43	2 662
		Формула ценообразования: 66.79 + 43.01 + 2.2(2%) Объём: 6.75*1.22							922.32		5 931
<b>Всего по позиции</b>											
20	ТЕР 27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных	1000 м <sup>2</sup> основания	0.045	0.045				922.32		5 931
		1 ОТ	чел.-ч	36.96	1.66		381.80		17.18	18.34	315
		3 ЭМ	чел.-ч	41.95	1.89		4 777.40		214.98	8.12	1 746
		2 в т. ч. ОТм					663.23		29.85	18.34	547
		4 М					25 026.30		1 126.18	6.43	7 241
		ЗТ									
		ЗТм									
		Итого по расценке					30 185.50		1 358.34		9 302
		ФОТ							47.03		862
		НР	%	147	147				69.13		1 267
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	95	80.75				37.98		696
	приказ Минстроя № 774/пр										
<b>Всего по позиции</b>											
21	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объём: 45*1.2/1000	1 т	0.054	0.054				1 465.45		11 265
		1 ОТ								18.34	
		3 ЭМ				40.92			2.21	8.12	18
		2 в т. ч. ОТм				8.64			0.47	18.34	9
		4 М				3 059.10			165.19	6.43	1 062
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0.66	0.04						
		Итого по расценке					3 100.02		167.40		1 080
		ФОТ							0.47		9
		НР	%	147	147				0.69		13
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	95	80.75				0.38		7
	приказ Минстроя № 774/пр										
<b>Всего по позиции</b>											
22	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.045	0.045				168.47		1 100
		1 ОТ									1 371
		3 ЭМ									
		Итого по расценке					465.73		20.96	18.34	384
		ФОТ					2 507.40		112.83	8.12	916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1	ТССЦ 410-0022	Итого по расценке	т	96.6	4.347	3 218.43	144.83	2 099.60	6.43	13 500	1 371
		Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродроминые и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%)	чел.-ч	38.30	1.72	245.30	11.04	6.43		262	71
		ФОРМУЛА: (0.045)*(96.6)	чел.-ч	19.08	0.86						
		ФОТ									
		НР	%	147	147					35.26	646
		СП	%	95	0.85	80.75				51.83	950
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказ Минстроя № 774/лр								28.47	522
		<b>Всего по позиции</b>								<b>2 324.73</b>	<b>16 343</b>
23	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.18	0.18						14
		Объём: 45*4									
		1 ОТ				1.09	0.20	18.34			4
		3 ЭМ				3.59	0.65	8.12			5
		2 в т.ч. ОТМ						18.34			
		4 М				4.24	0.76	6.43			5
		3Т	чел.-ч	0.09	0.02						
		Итого по расценке	чел.-ч			8.92	1.61				14
23.1	ТССЦ 410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродроминые и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%)	т	12.1	2.178	483.00	1 051.97	6.43		6 764	14
		Объём: (0.18)*(12.1)									
		ФОТ									
		НР	%	147	147					0.20	4
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказ Минстроя № 774/лр								0.29	6
		СП	%	95	0.85	80.75				0.16	3
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 054.03</b>	<b>6 787</b>
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)								79 093.16	572 017
		оплата труда								3 849.08	70 592
		эксплуатация машин и механизмов								6 392.15	51 904
		материальные ресурсы								64 826.97	416 838
		перевозка								4 024.96	32 683
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)								4 725.76	86 670
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)								6 587.75	120 818
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)								3 526.99	64 682
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)								89 207.90	757 517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 2. Ремонт тротуаров</b>											
24	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м <sup>3</sup> конструкци й	0.032	0.032	0.032					1 923
		Объём: 40*0.08									
		1 ОТ	чел.-ч	179.80	5.75		1 889.70		60.47	18.34	1 109
		3 ЭМ	чел.-ч	45.63	1.46		3 132.91		100.25	8.12	814
		2 в т. ч. ОТМ					561.25		17.96	18.34	329
		4 М								6.43	
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					5 022.61		160.72		1 923
		ФОТ							78.43		1 438
		НР	%	147	147				115.29		2 114
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр									
		приказ Минстроя № 774/пр	%	95	80.75				63.33		1 161
25	ТССЦпр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза	6.72	6.72	6.72					5 198
		Объём: 3.2*2.1									225
		1 ОТ	чел.-ч							8.12	191
		3 ЭМ	чел.-ч				3.50		23.52	8.12	21
		2 в т. ч. ОТМ					0.39		2.62	8.12	
		4 М								8.12	
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке		0.02	0.16		4.12		27.71		225
		ФОТ							2.62		21
		НР	%	100	100				2.62		21
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр									
		приказ Минстроя № 774/пр	%	60	60				1.57		13
26	ТССЦпр 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	6.72	6.72	6.72	28.42		27.71	8.12	225
		Итого по расценке							190.98		1 551
27	ТЕР 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м <sup>2</sup> площади основания	0.04	0.04	0.04					1 551
		Итого по расценке							190.98		4 307
		1 ОТ					637.02		25.48	18.34	467
		3 ЭМ					5 308.28		212.33	8.12	1 724
		2 в т. ч. ОТМ					715.95		28.64	18.34	525
		4 М					8 225.25		329.01	6.43	2 116
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке		62.27	2.49		14 170.55		566.82		4 307
		ФОТ		45.00	1.80				54.12		992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</b>										
	<b>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</b>										
	<b>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</b>										
	<b>Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>										
	ВСЕГО прямые затраты по смете	81 892.91									592 557
	оплата труда	3 984.69									73 079
	эксплуатация машин и механизмов	6 718.92									54 558
	материальные ресурсы	66 945.65									430 461
	перевозка	4 243.65									34 459
	Всего ФОТ (справочно)	4 908.38									90 018
	Всего накладные расходы	6 839.27									125 429
	Всего сметная прибыль	3 666.84									67 247
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>	<b>92 399.02</b>									<b>785 233</b>
	НДС 20%	18 479.80									157 046
	Всего по смете с НДС	110 878.82									942 279
	Строительный контроль 2%	2 217.58									18 845
	Итого по смете	113 096.40									961 124

Составил

инженер-сметчик ОСК

Хоменко Л. В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

инженер ОСК

Кубякова А. Г.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого сметы 88

«УТВЕРЖДАЮ»

304 662.00 руб.

Смета на сумму:  
УК Строитель-97  
Заместитель генерального директора по Центральному району:

/ Варганов Л.П. /

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)  
ПК РИК (вер. 1.3.211012)

наименование редакции сметных нормативов  
наименование программного продукта

(наименование стройки)  
Реализация инициативного проекта «Дворы без ям».  
(наименование объекта капитального строительства)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12**  
Ремонт тротуаров на дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Белорецкая, д. 64.  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 298.69 (32.15) тыс. руб. \_\_\_\_\_ 12.2021

в том числе  
строительных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб. \_\_\_\_\_ 30.59 (1.67) тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб. \_\_\_\_\_ 155.87 чел.-ч.  
оборудования \_\_\_\_\_ тыс. руб. \_\_\_\_\_ 36.60 чел.-ч.  
прочих затрат \_\_\_\_\_ тыс. руб. \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен		
				на единицу	коэф. инт.	всего с учётом коэф. инт.				на единицу	коэф. инт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Ремонт тротуаров**

1	ремонт ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м <sup>3</sup> конструкции	0.05		0.05					3 005
		Объём: 50*0.1									
		1 ОТ					1 889.70		94.49	18.34	1 733
		3 ЭМ					3 132.91		156.65	8.12	1 272
		2 в т. ч. ОТм					561.25		28.06	18.34	515
		4 М								6.43	
		3Т	чел.-ч	179.80							
		3Тм	чел.-ч	45.63							
		Итого по расценке					5 022.61		251.14		3 005
		ФОТ							122.55		2 248

















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказ Минстроя № 774/лр	НР СП		%	147		147			8.58		157
<b>Всего по позиции</b>			%	95		95			5.55		102
28	ТССЦ 408-0015		М <sup>3</sup>	1.26		1.26		122.00	53.18	6.43	600
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм									153.72		988
Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объём: 1*1.26											
<b>Всего по позиции</b>									153.72		988
29	ТЕР 27-02-010-02		100 м	0.5		0.5			813.30	18.34	7458
Установка бортовых камней при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а			бортового						95.30	8.12	387
Кир=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кир=0,33 к расходу раствора			камень						11.10	18.34	102
Цементного									3778.21	6.43	1889.11
1 ОТ											12147
3 ЭМ											19992
2 в т.ч. ОТМ											44
4 М											7458
ЗТ											387
ЗТМ			чел.-ч	76.08		38.04					102
<b>Итого по расценке</b>			чел.-ч	0.68		0.34					12147
29.1	ТССЦ 402-0004		М <sup>3</sup>	0.0198		0.0099		4686.81	2343.41	6.43	19992
Раствор готовый кладочный цементный марки 100								699.00	6.92	6.43	44
Формула ценообразования: 610.48 + 74.81 + 13.71(2%) Объём: (0.5)*(0.06*0.33)											7458
Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)			М <sup>3</sup>	5.074		2.537		612.00	1552.64	6.43	9983
Формула ценообразования: 514.39 + 85.61 + 12(2%) Объём: (0.5)*(5.9*0.86)											9983
ФОТ											9983
НР			%	147		147			412.20		7560
№ 812/лр, 636/лр			%	147		147			605.93		11113
приказ Минстроя № 774/лр			%	95		95			391.59		7182
<b>Всего по позиции</b>									4900.49	6.43	48314
30	ТССЦ 403-8023		шт.	50		50		24.85	1242.50	6.43	7989
Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объём 0,016 м <sup>3</sup> /ГОСТ 6665-91) Формула ценообразования: 22.95 + 1.41 + 0.49(2%)											7989
<b>Всего по позиции</b>									1242.50		7989
31	ТЕР 01-02-061-02		100 м <sup>3</sup>	0.01		0.01			921.46		169
Засыпка вручную траншей, паук котлованов и ям, группа грунтов 2			грунта								169
1 ОТ											169
3 ЭМ									9.21	18.34	169
2 в т.ч. ОТМ									8.12		169
4 М									18.34		169
ЗТ									6.43		169
ЗТМ			чел.-ч	97.20		0.97					169
<b>Итого по расценке</b>			чел.-ч						921.46		169
<b>ФОТ</b>									9.21		169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР СП		% %	89 40	89 40	89 40	89 40		8.20 3.68		150 68
<b>Всего по позиции</b>											
<b>Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материальные ресурсы											
перевозка											
<b>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</b>											
<b>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
ВСЕГО прямые затраты по смете											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материальные ресурсы											
перевозка											
<b>Всего ФОТ (справочно)</b>											
<b>Всего накладные расходы</b>											
<b>Всего сметная прибыль</b>											
<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
НДС-20%											
Всего по смете с НДС											
Строительный контроль 2%											
Итого по смете											
22 622.58											
1 667.87											
3 015.89											
16 745.10											
1 193.72											
2 140.50											
2 580.21											
1 589.80											
<b>26 792.59</b>											
5 358.52											
32 151.11											
643.02											
32 794.13											
172 434											
30 587											
24 488											
107 667											
9 692											
39 255											
47 316											
29 158											
<b>248 908</b>											
49 781											
298 689											
5 973											
304 662											

Составил инженер-сметчик ОСК  Хоменко Л. В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК  Кубякова А. Г.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

2 394 336 руб.

УК Строитель-97  
Заместитель генерального директора по Центральному району:

/Варганов Л.П./

« » 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Министра России № 140/лр)  
ПК РИК (вер. 1.3.211012)

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Обская, д. 2  
(наименование стройки)  
(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1**

Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен **12.2021** (01.01.2000)

Сметная стоимость 2 347.39 (269.59) тыс. руб.

в том числе  
строительных работ 1 956.16 (224.66) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 190.85 (10.41) тыс. руб.  
монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 993.36 чел.-ч.  
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 162.55 чел.-ч.  
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фиц. инт. тов	всего с учётом коэф. фиц. инт. тов	на единицу	коэф. фиц. инт. тов	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ремонт дворового проезда</b>											
1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	3.4	3.4	3.4	572.91	1 947.89	18.34	18.34	35 724
	1	ОТ								8.12	
	3	ЭМ								18.34	
	2	в т.ч. ОТм								6.43	
	4	М									
		ЗТ	чел.-ч	56.50		192.10					
		ЗТм	чел.-ч								
Итого по расценке							572.91	1 947.89			35 724
ФОТ								1 947.89			35 724



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/лр	СП		%	95	0.85	80.75			1 223.62		22 441
<b>Всего по позиции</b>											
7	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	1.12		1.12					183 890
	1 ОТ						465.73		521.62	18.34	9 567
	3 ЭМ						2 507.40		2 808.29	8.12	22 803
	2 в т. ч. ОТм						317.68		355.80	18.34	6 525
	4 М						245.30		274.74	6.43	1 767
ТССЦ 410-9010		Смесь асфальтобетонная	Т	96.6		108.192					
	ЗТ		чел.-ч	38.30		42.90					
	ЗТм		чел.-ч	19.08		21.37					
7.1	ТССЦ 410-0022	Итого по расценке Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II Формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%) Объём: (1.12)*96.6 ФОТ	Т	96.6		108.192	3 218.43		3 604.65	6.43	34 137
	приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр		%	147		147	483.00		52 256.74		336 011
	приказ Минстроя № 774/лр		%	95	0.85	80.75					
									877.42		16 092
									1 289.81		23 655
									708.52		12 994
<b>Всего по позиции</b>											
8	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Объём: 1120*4	1000 м <sup>2</sup> покрытия	4.48		4.48					406 797
	1 ОТ						1.09		4.88	18.34	89
	3 ЭМ						3.59		16.08	8.12	131
	2 в т. ч. ОТм									18.34	
	4 М						4.24		19.00	6.43	122
ТССЦ 410-9010		Смесь асфальтобетонная	Т	12.1		54.208					
	ЗТ		чел.-ч	0.09		0.40					
	ЗТм		чел.-ч								
8.1	ТССЦ 410-0022	Итого по расценке Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II Формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%) Объём: (4.48)*12.1 ФОТ	Т	12.1		54.208	8.92		39.96	6.43	342
	приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр		%	147		147	483.00		26 182.46		168 353
									4.88		89
									7.17		131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/пр	СЛ		%	95	0.85	80.75			3.94		72
<b>Всего по позиции</b>											
9	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязучих материалов	1 т	1.344		1.344			<b>26 233.53</b>		<b>168 898</b>
		Объём: 1120*1.2/1000							26 883		
	1 ОТ						40.92			18.34	447
	3 ЭМ						8.64			11.61	213
	2 в т. ч. ОТМ						3 059.10			4 111.43	26 436
	4 М										
	3Т		цел.-ч								
	3ТМ		цел.-ч	0.66		0.89					
	<b>Итого по расценке</b>										
	ФОТ						3 100.02		4 166.43		26 883
	НР		%	147		147			11.61		213
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	95	0.85	80.75			17.07		313
	приказ Минстроя № 774/пр		%						9.38		172
<b>Всего по позиции</b>											
									<b>4 192.88</b>		<b>27 368</b>
10	Бортовой камень										
	ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 3	100 м³	0.204		0.204					9 149
		Объём: 340*30*2									
	1 ОТ						2 445.28		498.84	18.34	9 149
	3 ЭМ								8.12		
	2 в т. ч. ОТМ								18.34		
	4 М								6.43		
	3Т		цел.-ч	248.00		50.59					
	3ТМ		цел.-ч								
	<b>Итого по расценке</b>										
	ФОТ						2 445.28		498.84		9 149
	НР		%	89		89			498.84		9 149
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	40	0.85	34			443.97		8 143
	приказ Минстроя № 774/пр		%						169.61		3 111
<b>Всего по позиции</b>											
									<b>1 112.42</b>		<b>20 403</b>
11	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м³	0.204		0.204					3 448
	1 ОТ		грунта				921.46		187.98	18.34	3 448
	3 ЭМ								8.12		
	2 в т. ч. ОТМ								18.34		
	4 М								6.43		
	3Т		цел.-ч	97.20		19.83					
	3ТМ		цел.-ч								
	<b>Итого по расценке</b>										
	ФОТ						921.46		187.98		3 448
	НР		%	89		89			187.98		3 448
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%						167.30		3 069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/лр	СП	%	40	0.85	34			63.91		1 172
<b>Всего по позиции</b>											
12	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0.204	0.204	0.204			<b>419.19</b>		<b>7 689</b> 6 978
	1 ОТ					247.46			50.48	18.34	926
	3 ЭМ					3 636.32			741.81	8.12	6 023
	2 в т. ч. ОТм					337.22			68.79	18.34	1 262
	4 М					21.77			4.44	6.43	29
	ЗТ		чел.-ч	24.19							
	ЗТм		чел.-ч	20.60							
	Итого по расценке					3 905.55			796.73		6 978
	приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр		%	147					119.27		2 188
	приказ Минстроя № 774/лр		%	95	0.85				175.33		3 216
									96.31		1 767
<b>Всего по позиции</b>											
13	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	25.704	25.704	122.00			<b>1 068.37</b>		<b>11 961</b> 20 164
		Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объем: 20.4*1.26							3 135.89	6.43	
<b>Всего по позиции</b>											
14	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.4	3.4	3.4			<b>3 135.89</b>		<b>20 164</b> 135 944
	1 ОТ					813.30			2 765.22	18.34	50 714
	3 ЭМ					95.30			324.02	8.12	2 631
	2 в т. ч. ОТм					11.10			37.74	18.34	692
	4 М					3 778.21			12 845.91	6.43	82 599
	ЗТ		чел.-ч	76.08							
	ЗТм		чел.-ч	0.68					4 686.81		135 944
	Итого по расценке								2 802.96		51 406
	приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр		%	147					4 120.35		75 567
	приказ Минстроя № 774/лр		%	95	0.85				2 263.39		41 510
<b>Всего по позиции</b>											
15	ТССЦ 403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91) Формула ценообразования: 55.61 + 3.87 + 1.19(2%)	шт.	340	340	60.67			<b>22 318.89</b>		<b>253 021</b> 132 637
									20 627.80	6.43	
<b>Всего по позиции</b>											
									<b>20 627.80</b>		<b>132 637</b>
									<b>159 713.18</b>		<b>1 169 425</b>
									<b>8 806.83</b>		<b>161 518</b>

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)  
оплата труда

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы перевозка</b>											
<b>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</b>											
<b>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Раздел 2. Ремонт тротуаров</b>											
16	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	0.4		0.4					
		1 ОТ							572.91		
		3 ЭМ							229.16	18.34	
		2 в т. ч. ОТм							8.12	18.34	
		4 М								6.43	
		ЗТм	чел.-ч	56.50		22.60					
		Итого по расценке							572.91		
		ФОТ							229.16		4 203
		приказы Министра № 812/лр, 636/лр	НР	%	147				336.87		6 178
		приказ Министра № 774/лр	СП	%	95	0.85			185.05		3 394
<b>Всего по позиции</b>											
17	ТЕР 27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м <sup>3</sup> конструкци и	0.41		0.41					
		Объём: 410*0.1							751.08		13 775
		1 ОТ							566.16	18.34	4 257
		3 ЭМ							667.68	8.12	5 422
		2 в т. ч. ОТм							83.22	18.34	1 526
		4 М								6.43	
		ЗТ	чел.-ч	57.42		23.54					
		ЗТм	чел.-ч	12.43		5.10					
		Итого по расценке							2 194.66		
		ФОТ							899.81		9 679
		приказы Министра № 812/лр, 636/лр	НР	%	147				315.35		5 783
		приказ Министра № 774/лр	СП	%	95	0.85			254.65		4 670
<b>Всего по позиции</b>											
18	ТСЦлр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> Объём: 41*2.4+40*0.016*2.4	1 т груза	99.936		99.936			4.12		22 850
		Итого по позиции							412.14		3 347
19	ТСЦлр 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км	1 т груза	99.936		99.936			28.42		23 062
		Итого по позиции							2 840.18	8.12	3 347






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<b>184.46</b>				
	<b>Всего по позиции</b>										
16	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.6 Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.6	0.6	0.6					
	1 ОТ		чел.-ч	76.08		45.65	813.30		487.98	18.34	8 950
	3 ЭМ		чел.-ч	0.68		0.41	95.30		57.18	8.12	464
	2 в т.ч. ОТм						11.10		6.66	18.34	122
	4 М						3 778.21		2 266.93	6.43	14 576
	ЗТ										
	ЗТм						4 686.81		2 812.09		23 990
	<b>Итого по расценке</b>										
26.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	М <sup>3</sup>	0.0198	0.0188	0.0188	699.00		8.30	6.43	53
	Формула ценообразования: 610.48 + 74.81 + 13.71(2%)										
	Объём: (0.6)*(0.06*0.33)										
26.2	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М <sup>3</sup>	5.074	3.0444	3.0444	612.00		1 863.17	6.43	11 980
	Формула ценообразования: 514.39 + 85.61 + 12(2%)										
	Объём: (0.6)*(5.9*0.86)										
	ФОТ										
	НР										
	приказы Минстроя										
	№ 812/пр, 636/пр										
	приказ Минстроя										
	№ 774/пр										
	<b>СП</b>										
	80.75										
	147										
	95 0.85										
	24.85										
	<b>Всего по позиции</b>										
27	ТССЦ 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91)	шт.	60	60	60			5 810.10	6.43	56 685
	Формула ценообразования: 22.95 + 1.41 + 0.49(2%)										
	<b>Всего по позиции</b>										
	1 491.00										
28	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0.012	0.012	0.012			11.06	18.34	203
	1 ОТ		чел.-ч	97.20		1.17	921.46		11.06	8.12	203
	3 ЭМ		чел.-ч						11.06	18.34	203
	2 в т.ч. ОТм								9.84	181	
	4 М								3.76	69	
	ЗТ										
	ЗТм						921.46		11.06		203
	<b>Итого по расценке</b>										
	ФОТ										
	НР										
	приказы Минстроя										
	№ 812/пр, 636/пр										
	приказ Минстроя										
	№ 774/пр										
	<b>СП</b>										
	34										
	40 0.85										
	89										
	89										
	<b>Всего по позиции</b>										
	24.66										
	453										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТЕР 47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м <sup>2</sup>	0.47	0.47						6.733
		1 ОТ					352.20		165.53	18.34	3.036
		3 ЭМ					6.65		3.13	8.12	25
		2 в т.ч. ОТМ					1.14		0.54	18.34	10
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	35.08		16.49	1 215.00		571.05	6.43	3.672
		ЗТм	чел.-ч	0.07		0.03					
		Итого по расценке					1 573.85		739.71		6.733
		ФОТ							166.07		3.046
		НР	%	103		103			171.05		3.137
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	СП	%	72	0.85	61.2			101.63		1.864
	приказ Минстроя № 774/пр										

<p>Итого по позиции</p> <p>Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</p> <p>оплата труда</p> <p>эксплуатация машин и механизмов</p> <p>материальные ресурсы</p> <p>перевозка</p> <p>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</p> <p>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</p> <p>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</p> <p>Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</p> <p>ВСЕГО прямые затраты по смете</p> <p>оплата труда</p> <p>эксплуатация машин и механизмов</p> <p>материальные ресурсы</p> <p>перевозка</p> <p>Всего ФОТ (справочно)</p> <p>Всего накладные расходы</p> <p>Всего сметная прибыль</p> <p>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</p> <p>НДС 20%</p> <p>Всего по смете с НДС</p> <p>Строительный контроль 2%</p> <p>Итого по смете</p>											
Составил	инженер-сметчик ОСК	Хоменко Л. В.									
Проверил	инженер ОСК	Кубякова А. Г.									

Составил инженер-сметчик ОСК  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объем 2 - справка

40

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму 602 636.00 руб.



УК Строитель-97  
Заместитель генерального директора по Центральному району:

/ Варганов Л.П. /

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Министра России № 140/пр)  
ПК РИК (вер. 1.3.220225)

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Обская, д. 2.  
(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1/ маф**

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 (01.01.2000)

Сметная стоимость 591,269 (77,072) тыс. руб.

в том числе  
строительных работ 492,724 (64,227) тыс. руб.  
монтажных работ 0,000 (0,000) тыс. руб.  
оборудования 0,000 (0,000) тыс. руб.  
прочих затрат 0,000 (0,000) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 47,345 (2,582) тыс. руб.  
Нормативные затраты труда рабочих 234,21 чел.-ч.  
Нормативные затраты труда машинистов 4,57 чел.-ч.  
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен		
				на единицу	коэф. фиц. инт. ты	всего с учётом коэф. фиц. инт. ты				на единицу	коэф. фиц. инт. ты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Установка малых архитектурных форм.</b>											
1	ТЕР 01-02-031-03	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям								2 828
		Объём: 1+10+4+1+4									
	1	ОТ	чел.-ч	10,16							100,18
	3	ЭМ	чел.-ч	11,04							1 514,80
	2	в т. Ч. Отм									302,96
	4	М									30,96
		ЗТ									18,34
		ЗТм									6,43
										20,04	18,34
										302,96	8,12
										30,96	18,34
											6,43
										368	
										2 460	
										568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						1 614,98			323,00	2 828
	ФОТ									51,00	936
	НР		%	89						45,39	833
	СП		%	41						20,91	384
	<b>Всего по позиции</b>									<b>389,30</b>	<b>4 045</b>
2	ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных деталей в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 Т	0,03156							
		Объем: 1.578*20/1000									
	1 ОТ						3 528,11			111,35	18,34
	3 ЭМ						71,70			2,26	8,12
	2 в т. ч. ОТМ						4,08			0,13	18,34
	4 М						15 187,18			479,31	6,43
	3Т		чел.-ч	315,01		9,94					2 042
	3ТМ		чел.-ч	0,25		0,01					18
	Итого по расценке						18 786,99				2
	ФОТ										3 082
	НР		%	102							
	СП		%	58							
	<b>Всего по позиции</b>									<b>771,29</b>	<b>8 413</b>
3	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м³ бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,0018							118
		Объем: 20*0.3*0.3*0.1									650
	1 ОТ						1 774,80			3,19	18,34
	3 ЭМ						1 708,54			3,08	8,12
	2 в т. ч. ОТМ						293,94			0,53	18,34
	4 М						2 900,62			5,22	6,43
	3Т		чел.-ч	180,00		0,32					
	3ТМ		чел.-ч	18,00		0,03					
	Итого по расценке						6 383,96			11,49	118
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7.5 (М100)		М³	102		0,1836	551,00			101,16	6,43
	Объем: (0.0018)*(102.0)										
	ФОТ									3,72	69
	НР		%	102						3,79	70
	СП		%	58						2,16	40
	<b>Всего по позиции</b>									<b>118,60</b>	<b>878</b>
3.1	ТССЦ 401-0043	Монтаж малых архитектурных форм	1 Т конструкции	0,312							6 775
		Объем: (90+110+80+32)/1000									
	1 ОТ						1 116,27			348,28	18,34
	3 ЭМ						91,33			28,49	8,12
	2 в т. ч. ОТМ						2,61			0,81	18,34
	4 М						78,43			24,47	6,43
	3Т		чел.-ч	103,55		32,31					6 387
	3ТМ		чел.-ч	0,16		0,05					231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						1 286,03				
	ФОТ								401,24		6 775
Пр/812-009.0-1	НР		%	93					349,09		6 402
Пр/774-009.0	СП		%	62					324,65		5 954
	<b>Всего по позиции</b>								<b>216,44</b>		<b>3 969</b>
5 С 1	арт. 8.9. Карусель		шт	1			81 666,67		<b>942,33</b>	6,43	<b>16 698</b>
	Формула ценообразования: 98000/1.2								12 700,93		81 667
6 С 2	арт.16.28. Спортивный комплекс		шт	1			124 166,67		19 310,58	6,43	124 167
	Формула ценообразования: 149000/1.2								19 310,58		124 167
7 С 3	<b>Всего по позиции</b>								<b>19 310,58</b>		<b>124 167</b>
	арт. 6.10. Качалка-балансир		шт	1			22 500,00		3 499,22	6,43	22 500
	Формула ценообразования: 27000/1.2								3 499,22		22 500
8 С 4	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 499,22</b>		<b>22 500</b>
	арт.5.6. Качель морская		шт	1			61 250,00		9 525,66	6,43	61 250
	Формула ценообразования: 73500/1.2								9 525,66		61 250
9 ТЕР 46-05-008-03	<b>Всего по позиции</b>								<b>9 525,66</b>		<b>61 250</b>
	Монтаж урн металлических		1 т	0,032			0,032				644
			металлокон								644
			струкций								644
	Объем: 8*4/1000										
	1 ОТ										
	3 ЭМ						983,25		31,46	18,34	577
	2 в т. ч. ОТМ						186,09		5,95	8,12	48
	4 М									18,34	
ТССЦ 201-9005	Конструкции металлические мелкие		т	1			93,78		3,00	6,43	19
	3Т		чел.-ч	84,69							
	3Тм		чел.-ч	2,71							
	Итого по расценке						1 263,12		40,41		644
	ФОТ								31,46		577
Пр/812-040.1-1	НР		%	103					32,40		594
Пр/774-040.1	СП		%	59					18,56		340
	<b>Всего по позиции</b>								<b>91,37</b>		<b>1 578</b>
10 С 5	арт. 20.2 Урна		шт	4			3 750,00		2 332,81	6,43	15 000
	Формула ценообразования: 4500/1.2								2 332,81		15 000
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 332,81</b>		<b>15 000</b>
	Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)								48 839,42		320 741
	в том числе										
	оплата труда								514,32		9 433
	эксплуатация машин и механизмов								342,74		2 782
	материальные ресурсы								47 982,36		308 526
	Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)								546,75		10 028
	Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)								519,94		9 536
	Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)								322,73		5 919
	Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)								<b>49 682,09</b>		<b>336 196</b>
	в том числе										
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ								47 369,20		304 584



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2	ТССЦ 101-0873	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная Объём: (114.0)*(-1.02)	М <sup>2</sup>	-1,02		- 116,28	28,20		-3 279,10	6,43	-21 085
13.3	ТССЦ 101-0875	Сетка с квадратными ячейками № 05 оцинкованная Объём: (114.0)*(1.02)	М <sup>2</sup>	1,02		116,28	63,45		7 377,97	6,43	47 440
	Пр/812-102.0-1 Пр/774-102.0	НР СП	% %	102 54		102 54	908,58 926,75 490,63				16 663 16 996 8 998
14	ТССЦ 101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	Т	0,043		0,043	10 720,00		9 703,72	6,43	90 096 2 964
15	ТЕР 09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	10 панелей	1,2		1,2	460,96		460,96		2 964 1 932
		1 ОТ									
		3 ЭМ					76,65		91,98	18,34	1 687
		2 в т. ч. ОТМ					25,19		30,23	8,12	245
		4 М					7,99		9,59	18,34	176
	ТССЦ 101-9283 ТССЦ 201-9104	Детали крепления барьерных ограждений Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	компл. шт.	120 10		144 12				6,43	
		3Т	чел.-ч	7,11		8,53					
		3ТМ	чел.-ч	0,57		0,68					
		Итого по расценке					101,84		122,21		1 932
	Пр/812-009.0-1 Пр/774-009.0	ФОТ НР СП	% %	93 62		93 62	101,57 94,46 62,97		101,57 94,46 62,97		1 863 1 733 1 155
16	ТЕР 09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м	10 панелей	0,6		0,6	279,64		279,64		4 820 1 096
		1 ОТ									
		3 ЭМ					82,90		49,74	18,34	912
		2 в т. ч. ОТМ					37,81		22,69	8,12	184
		4 М					10,52		6,31	18,34	116
	ТССЦ 101-9283 ТССЦ 201-9104	Детали крепления барьерных ограждений Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	компл. шт.	160 10		96 6				6,43	
		3Т	чел.-ч	7,69		4,61					
		3ТМ	чел.-ч	0,75		0,45					
		Итого по расценке					120,71		72,43		1 096
	Пр/812-009.0-1 Пр/774-009.0	ФОТ НР СП	% %	93 62		93 62	56,05 52,13 34,75		56,05 52,13 34,75		1 028 956 637
		Итого по расценке					159,31		159,31		2 689



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 в т.ч. ОТМ 4 М										
	ЗТ		чел.-ч	80,60			585,82		23,43	18,34	151
	ЗТМ		чел.-ч			3,22			6,43		
	Итого по расценке						1 411,39				
	ФОТ								56,45		756
Пр/812-096.0-1	НР		%	90					32,98		605
Пр/774-096.0	СП		%	46					29,68		545
									15,17		278
22	ТЕР 15-04-041-06	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности и	1,33		1,33			101,30		1 579
		Объём: 114+19									16 825
	1 ОТ										
	3 ЭМ						650,80		865,56	18,34	15 874
	2 в т.ч. ОТМ						1,37		1,82	8,12	15
	4 М						0,16		0,21	18,34	4
	ЗТ		чел.-ч	57,39		76,33	109,39		145,49	6,43	936
	ЗТМ		чел.-ч	0,01		0,01					
	Итого по расценке						761,56		1 012,87		16 825
	ФОТ								865,77		15 878
Пр/812-015.0-1	НР		%	100		100			865,77		15 878
Пр/774-015.0	СП		%	49		49			424,23		7 780
									2 302,87		40 483
	Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)								11 339,77		97 753
	в том числе										
	оплата труда								2 067,22		37 912
	эксплуатация машин и механизмов								129,03		1 047
	материальные ресурсы								9 143,52		58 794
	Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)								2 099,35		38 501
	Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)								2 093,77		38 400
	Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)								1 111,08		20 375
	Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)								14 544,62		156 528
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)										
	ВСЕГО прямые затраты по смете								60 179,19		418 494
	в том числе										
	оплата труда								2 581,54		47 345
	эксплуатация машин и механизмов								471,77		3 829
	материальные ресурсы								57 125,88		367 320
	Итого ФОТ (справочно)								2 646,10		48 529
	Итого накладные расходы								2 613,71		47 936
	Итого сметная прибыль								1 433,81		26 294
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)								64 226,71		492 724
	в том числе										
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ								47 369,20		304 584
	С понижающим коэффициентом								64 226,71		492 350,00
	НДС 20%								12 845,34	20	98 470,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по смете с НДС								77 072,05		590 820,00
	Строительный контроль 2%								1 541,44	2	11 816,00
	Итого по смете								78 613,49		602 636,00

Составил Инженер-сметчик ОСК Хоменко Л. В.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Инженер ОСК Кубякова А. Г.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/пр	СП		%	95	0.85	80.75			704.68		12 924
Всего по позиции											
7	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.645	0.645	0.645			11 127.51		105 902 19 658
	1 ОТ		Т	96.6		62.307	465.73		300.40	18.34	5 509
	3 ЭМ		чел.-ч	38.30		24.70	2 507.40		1 617.27	8.12	13 132
	2 в т. ч. ОТм		чел.-ч	19.08		12.31	317.68		204.90	18.34	3 758
	4 М						245.30		158.22	6.43	1 017
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная									
	3Т										
	3Тм										
Итого по расценке											
7.1	ТССЦ 410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%) Объём: (0.645)*96.6 ФОТ	Т	96.6		62.307	3 218.43 483.00		2 075.89 30 094.28	6.43	19 658 193 506
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147			505.30 742.79		9 267 13 622
	приказ Минстроя № 774/пр		%	95	0.85	80.75			408.03		7 483
Всего по позиции											
8	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Объём: 645*4	1000 м <sup>2</sup> покрытия	2.58	2.58	2.58			33 320.99		234 269 197
	1 ОТ						1.09		2.81	18.34	52
	3 ЭМ						3.59		9.26	8.12	75
	2 в т. ч. ОТм								18.34		
	4 М						4.24		10.94	6.43	70
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	Т	12.1		31.218					
	3Т		чел.-ч	0.09		0.23					
	3Тм										
Итого по расценке											
8.1	ТССЦ 410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%) Объём: (2.58)*12.1 ФОТ	Т	12.1		31.218	8.92 483.00		23.01 15 078.29	6.43	197 96 953
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147			2.81 4.13		52 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
приказ Министра № 774/пр													
9	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив вязующих материалов Объём: 645*1,2/1000	1 т	0.774	0.774				15 107.70		2.27	97 268 15 482	42
1 ОТ													
3 ЭМ													
2 в т. ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
НР													
приказы Министра № 812/пр, 636/пр													
приказ Министра № 774/пр													
СП													
%													
95 0.85 80.75													
5.40													
2 399.41 6.69 9.83													
15 482 123 181													
99													
Всего по позиции													
2 414.64													
15 762													
10	Бортовой камень ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 3 Объём: 215*0.3*0.2	100 м³ грунта	0.129	0.129							5 785	
1 ОТ													
3 ЭМ													
2 в т. ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
НР													
приказы Министра № 812/пр, 636/пр													
приказ Министра № 774/пр													
СП													
%													
89 0.85 34													
248.00													
31.99													
2 445.28													
315.44 315.44 280.74													
5 785 5 785 5 149													
107.25													
1 967													
Всего по позиции													
703.43													
12 901													
11	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2	100 м³ грунта	0.129	0.129							2 180	
1 ОТ													
3 ЭМ													
2 в т. ч. ОТм													
4 М													
3Т													
3Тм													
Итого по расценке													
ФОТ													
НР													
приказы Министра № 812/пр, 636/пр													
%													
89 89													
97.20													
12.54													
921.46													
921.46													
118.87 118.87 105.79													
2 180 2 180 1 940													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/пр	СП		%	40	0.85	34			40.42		741
12	ТЕР 27-04-001-04	Всего по позиции Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м <sup>3</sup> материала основания (в ПЛОТНОМ теле)	0.129		0.129			265.08		4 861 4 412
	1 ОТ		м <sup>3</sup>						31.92	18.34	585
	3 ЭМ		чел.-ч	24.19					469.09	8.12	3 809
	2 в т. ч. ОТМ		чел.-ч	20.60					43.50	18.34	798
	4 М								2.81	6.43	18
	Щебень		П								
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке								3 905.55		4 412 1 383 2 033
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147			503.82		4 412
	приказ Минстроя № 774/пр		%	95	0.85	80.75			75.42 110.87		1 383 2 033
13	ТССЦ 408-0015	Всего по позиции Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объём: 12.9*1.26	м <sup>3</sup>	16.254		16.254			675.59	6.43	7 562 12 751
14	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.15		2.15			1 982.99		12 751 85 965
	1 ОТ								813.30	18.34	32 069
	3 ЭМ								95.30	8.12	1 664
	2 в т. ч. ОТМ								11.10	18.34	438
	4 М								3 778.21	6.43	52 232
	ЗТ		чел.-ч	76.08		163.57					
	ЗТМ		чел.-ч	0.68		1.46					
	Итого по расценке								4 686.81		85 965 32 507 47 785
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147			1 076.65 1 772.47		85 965 32 507
	приказ Минстроя № 774/пр		%	95	0.85	80.75			2 605.53		47 785
15	ТССЦ 403-8021	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91) Формула ценообразования: 55.61 + 3.87 + 1.19(2%)	шт.	215		215			14 113.45 13 044.05	6.43	159 999 83 873
	Итого по позиции								1 431.27		26 249
	Формула ценообразования: 55.61 + 3.87 + 1.19(2%)										
	Всего по позиции								13 044.05		83 873



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	57.42		1.38					
	ЗТм		чел.-ч	12.43		0.30				6.43	
	Итого по расценке						2 194.66				
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр		%	147		147			52.67		566
			%	95	0.85	80.75			18.46		338
			%						27.14		497
			%						14.91		273
19	ТЕР 27-03-008-04	Всего по позиции Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м <sup>3</sup> конструкци й	0.008		0.008			94.72		1 336
		Объем: 10*0.08									480
	1 ОТ						1 889.70		15.12	18.34	277
	3 ЭМ						3 132.91		25.06	8.12	203
	2 в т. ч. ОТм						561.25		4.49	18.34	82
	4 М									6.43	
	ЗТ		чел.-ч	179.80		1.44					
	ЗТм		чел.-ч	45.63		0.37					
	Итого по расценке						5 022.61		40.18		480
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр		%	147		147			19.61		359
			%	95	0.85	80.75			28.83		528
			%						15.84		290
20	ТССЦпг 01-01-01-043	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> Объем: 2.4*2.4+0.8*2.1+16*0.016*2.4	1 т груза	8.0544		8.0544	4.12		84.85	8.12	1 298
									33.22		270
21	ТССЦпг 03-21-01-039	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	8.0544		8.0544	28.42		33.22	8.12	270
									228.91		1 859
22	ТЕР 27-03-001-01	Всего по позиции Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м <sup>2</sup> площади основания	0.034		0.034			228.91		1 859
		1 ОТ					637.02		21.66	18.34	397
		3 ЭМ					5 308.28		180.48	8.12	1 465
		2 в т. ч. ОТм					715.95		24.34	18.34	446
		4 М					8 225.25		279.66	6.43	1 798
		ЗТ	чел.-ч	62.27		2.12					
		ЗТм	чел.-ч	45.00		1.53					
		Итого по расценке					14 170.55		481.80		3 660
		ФОТ							46.00		843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР СП		%	147	95	147			67.62		1 239
Всего по позиции				0.034	0.85	0.034			37.15		580
23 ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м² покрытия							586.57		1 036
ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная		Т	96.6		3.2844					290
	ЗТ		чел.-ч	38.30		1.30					692
	ЗТм		чел.-ч	19.08		0.65					198
Итого по расценке											54
23.1 ТССЦ 410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродроминые и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б Формула ценообразования: 390.77 + 26.88 + 8.35(2%) Объём: (0.034)*96.6		Т	96.6		3.2844					897
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР СП		%	147	0.85	147			6.43		488
Всего по позиции									21.50		717
24 ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов		Т	0.0272		0.0272					394
Объём: 34*0.8/1000											544
1 ОТ											9
3 ЗМ									18.34		4
2 в т. ч. ОТм									8.12		4
4 М									0.24		4
3Т			чел.-ч	0.66		0.02			83.21		535
ЗТм			чел.-ч						6.43		
Итого по расценке											544
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР СП		%	147	0.85	147			84.32		4
Всего по позиции									0.24		6
									0.35		3
									0.19		
Всего по позиции									84.86		553

Бортовой камень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0.01				0.01			278
		Объём: 50*0.2*0.1									
		1 ОТ	чел.-ч	154.00			1 518.44		15.18	18.34	278
		3 ЭМ	чел.-ч						8.12		
		2 в т. ч. ОТм							18.34		
		4 М							6.43		
		3Т									
		3Тм									
		Итого по расценке					1 518.44		15.18		278
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	%	89					15.18		278
		приказ Минстроя № 774/пр	%	40	0.85	34			13.51		247
									5.16		95
26	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0.01		0.01			33.85		620
		1 ОТ	чел.-ч	24.19		0.24	247.46		2.47	18.34	45
		3 ЭМ	чел.-ч	20.60		0.21	3 636.32		36.36	8.12	295
		2 в т. ч. ОТм					337.22		3.37	18.34	62
		4 М					21.77		0.22	6.43	1
		3Т									
		3Тм									
		Итого по расценке					3 905.55		39.05		341
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	%	147		147			5.84		107
		приказ Минстроя № 774/пр	%	95	0.85	80.75			8.58		157
									4.72		86
27	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	1.26		1.26			52.35		584
		Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%)							153.72	6.43	988
		Объём: 1*1.26					122.00				
		Итого по позиции									
28	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.5		0.5			153.72		988
		Прил.27.3 п. 3.8.а									19 992
		Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б									
		Кмр=0,33 к расходу раствора цементного									
		1 ОТ					813.30		406.65	18.34	7 458
		3 ЭМ					95.30		47.65	8.12	387
		2 в т. ч. ОТм					11.10		5.55	18.34	102



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 614,98		355,30		3 110
		ФОТ					56,09		49,92		1 028
	Пр/812-001.4-1	НР	%	89			41		23,00		915
	Пр/774-001.4	СП	%	41			41				421
		<b>Всего по позиции</b>							<b>428,22</b>		<b>4 446</b>
2	ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных деталей с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0341		0,0341					5 556
		1 ОТ					3 528,11		120,31	18,34	2 206
		3 ЭМ					71,70		2,44	8,12	20
		2 в т. ч. ОТМ					4,08		0,14	18,34	3
		4 М					15 187,18		517,88	6,43	3 330
		3ТМ	чел.-ч	315,01		10,74					
			чел.-ч	0,25		0,01					
		Итого по расценке					18 786,99		640,63		5 556
		ФОТ					120,45		122,86		2 209
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102		102			69,86		2 253
	Пр/774-006.0	СП	%	58		58					1 281
		<b>Всего по позиции</b>							<b>833,35</b>		<b>9 090</b>
3	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00396		0,00396					258
		Объем: 22*.3*.3*.2					1 774,80		7,03	18,34	129
		1 ОТ					1 708,54		6,77	8,12	55
		3 ЭМ					293,94		1,16	18,34	21
		2 в т. ч. ОТМ					2 900,62		11,49	6,43	74
		4 М									
		3Т	чел.-ч	180,00		0,71					
		3ТМ	чел.-ч	18,00		0,07					
		Итого по расценке					6 383,96		25,29		258
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м <sup>3</sup>	102		0,40392	551,00		222,56	6,43	1 431
		Объем: (0.00396)*(102.0)							8,19		150
		ФОТ							8,35		153
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102		102			4,75		87
	Пр/774-006.0	СП	%	58		58					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>260,95</b>		<b>1 929</b>
4	ТЕР 09-03-039-01	Монтаж скамеек	1 т конструкции	0,21		0,21					4 430
		Объем: 6*0.035					920,12		193,23	18,34	3 544
		1 ОТ					284,27		59,70	8,12	485
		3 ЭМ					1,80		0,38	18,34	7
		2 в т. ч. ОТМ					297,26		62,42	6,43	401
		4 М									
		3Т	чел.-ч	80,22		16,85					
		3ТМ	чел.-ч	0,11		0,02					
		Итого по расценке					1 501,65		315,35		4 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ						193,61				3 551
Пр/812-009.0-1	НР	93	%	93		93	180,06				3 302
Пр/774-009.0	СП	62	%	62		62	120,04				2 202
<b>Всего по позиции</b>							<b>615,45</b>				<b>9 934</b>
5	С Прилож	арт. 19.77. Скамья	шт	6		6	15 000,00		13 996,89	6,43	90 000
		Формула ценообразования: 18000/1.2							<b>13 996,89</b>		<b>90 000</b>
<b>Всего по позиции</b>											<b>845</b>
6	ТЕР 46-05-008-03	Монтаж урн металлических	1 т	0,042		0,042					
		металлоконструкций									
		Объём: 7*6/1000									
	1 ОТ						983,25		41,30	18,34	757
	3 ЭМ						186,09		7,82	8,12	63
	2 в т. ч. ОТМ									18,34	
	4 М						93,78		3,94	6,43	25
TCCЦ 201-9005		Конструкции металлические мелкие	т	1		0,042					
	3Т		чел.-ч	84,69		3,56					
	3Тм		чел.-ч				1 263,12				845
		Итого по расценке									757
	ФОТ								41,30		780
Пр/812-040.1-1	НР		%	103		103	42,54				447
Пр/774-040.1	СП		%	59		59	24,37				2 072
<b>Всего по позиции</b>							<b>119,97</b>		<b>8 164,85</b>	<b>6,43</b>	<b>52 500</b>
7	С Прилож	арт. 20.13. Урна	шт	6		6	8 750,00				52 500
		Формула ценообразования: 10500/1.2							<b>8 164,85</b>		<b>632</b>
<b>Всего по позиции</b>											
8	ТЕР 09-03-039-01	Установка вазонов	1 т	0,03		0,03					
		конструкци									
		и									
		Объём: 15*2/1000									
	1 ОТ						920,12		27,60	18,34	506
	3 ЭМ						284,27		8,53	8,12	69
	2 в т. ч. ОТМ						1,80		0,05	18,34	1
	4 М						297,26		8,92	6,43	57
	3Т		чел.-ч	80,22		2,41					
	3Тм		чел.-ч	0,11			1 501,65		45,05		632
		Итого по расценке									507
	ФОТ								27,65		472
Пр/812-009.0-1	НР		%	93		93	25,71				314
Пр/774-009.0	СП		%	62		62	17,14				1 418
<b>Всего по позиции</b>							<b>87,90</b>		<b>3 888,02</b>	<b>6,43</b>	<b>25 000</b>
9	С Прилож	арт. 20.6. Вазон	шт	2		2	12 500,00				25 000
		Формула ценообразования: 15000/1.2									
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 888,02</b>		<b>25 000</b>
10	<u>Установка ограждения.</u>										11 011
ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений		100 м	0,7		0,7					6 595
	1 ОТ						513,68		359,58	18,34	686
	3 ЭМ						120,74		84,52	8,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 в т.ч. ОТМ										
	4 М									18,34	
	ЗТ		чел.-ч	48,46			828,80		580,16	6,43	3 730
	ЗТм		чел.-ч			33,92					
	Итого по расценке						1 463,22		1 024,26		11 011
	ФОТ								359,58		6 595
	Пр/812-021.0-1								528,58		9 695
	Пр/774-021.0								341,60		6 265
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 894,44</b>		<b>1 894,44</b>		<b>26 971</b>
	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)		м <sup>3</sup>	0,944		0,944	551,00		520,14	6,43	3 345
	<b>Всего по позиции</b>						<b>520,14</b>		<b>520,14</b>		<b>3 345</b>
12	С Прилож		шт	35		35	3 750,00		20 412,13	6,43	131 250
	арт. 15.30. Ограждение газонное. 2000 x 500										
	Формула ценообразования: 4500/1.2										
	Объём: 70/2										
	<b>Всего по позиции</b>						<b>20 412,13</b>		<b>20 412,13</b>		<b>131 250</b>
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>								<b>49 663,53</b>		<b>329 368</b>
	<b>ВСЕГО прямые затраты по смете в том числе</b>								771,09		14 141
	оплата труда								503,04		4 084
	эксплуатация машин и механизмов								48 389,40		311 143
	материальные ресурсы								806,87		14 797
	Всего ФОТ (справочно)								958,02		17 570
	Всего накладные расходы								600,76		11 017
	Всего сметная прибыль								<b>51 222,31</b>		<b>357 955</b>
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) в том числе</b>								<b>46 461,89</b>		<b>298 750</b>
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ										
	НДС 20%								10 244,46	20	71 591
	Всего по смете с НДС								61 466,77		429 546
	Строительный контроль 2%								1 229,34	2	8 590
	Итого по смете								62 696,11		438 136

Составил инженер-сметчик ОСК  Хоменко Л. В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК  Кубякова А. Г.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 349 504.00 руб.

УК Строитель-97  
Заместитель генерального директора по Центральному району:  
/ Варганов Л.П. /



Наименование редакции сметных нормативов: ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)  
Наименование программного продукта: ПК РИК (вер. 1.3.211012)

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д. 22  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 10  
Ремонт дворового проезда, ремонт тротуаров.  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 02.2022 (01.01.2000)  
Сметная стоимость 1 323.04 (150.97) тыс. руб.  
(проектная и (или) иная техническая документация)

строительных работ 1 102.54 (125.81) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих  
монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих  
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов  
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен		
				на единицу	коэф. фиц. инт. бы	всего с учётом коэф. фиц. инт. бы				на единицу	коэф. фиц. инт. бы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт дворового проезда											
1	ТЕР 27-03-010-02	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1.7			572.91		973.95	18.34	17 862
	1	ОТ									
	3	ЭМ									
	2	в т. ч. ОТм									
	4	М									
	3Т										
	3Тм										
Итого по расценке							572.91		973.95	18.34	17 862
ФОТ									973.95		17 862



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	НР		%	100		100			2.63		21
приказ Минстроя № 774/пр	СП		%	60		60			1.58		13
<b>Всего по позиции</b>											
5	ТССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км Объем: 153.544+0.5	1 т груза	154.044		154.044	28.42		4 377.93	8.12	179 35 549
<b>Всего по позиции</b>											
6	ТЕР 27-03-001-01	Исправление профилей оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м <sup>2</sup> площади основания	0.65		0.65			4 377.93		35 549 69 988
	1 ОТ						637.02		414.06	18.34	7 594
	3 ЭМ						5 308.28		3 450.38	8.12	28 017
	2 в т. ч. ОТм						715.95		465.37	18.34	8 535
	4 М						8 225.25		5 346.41	6.43	34 377
	ЗТ		чел.-ч	62.27		40.48					
	ЗТм		чел.-ч	45.00		29.25					
	Итого по расценке										
	ФОТ						14 170.55		9 210.85		69 988
	НР		%	147		147			879.43		16 129
	СП		%	95	0.85	80.75			1 292.76		23 710
	Итого по расценке										
	ФОТ						710.14		710.14		13 024
<b>Всего по позиции</b>											
7	ТЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АББ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup>	1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.65		0.65			11 213.75		106 722 19 811
	1 ОТ						465.73		302.72	18.34	5 552
	3 ЭМ						2 507.40		1 629.81	8.12	13 234
	2 в т. ч. ОТм						317.68		206.49	18.34	3 787
	4 М						245.30		159.45	6.43	1 025
	ЗТ		чел.-ч	38.30		24.90					
	ЗТм		чел.-ч	19.08		12.40					
	Итого по расценке										
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II Формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%) Объем: (0.65)*(96.6)		т	96.6		96.6	3 218.43 483.00		2 091.98 30 327.57	6.43	19 811 195 006
7.1	ТССЦ 410-0022										
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147			509.21		9 339
	Итого по расценке										
	ФОТ						748.54		748.54		13 728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Министра № 774/пр	СИ	%		95	0.85	80.75			411.19		7 541
<b>Всего по позиции</b>		1000 м <sup>2</sup> покрытия	2.6			2.6			<b>33 579.28</b>		<b>236 086</b> 199
3	ТЕР 27-06-021-01	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Объём: 650*4									
	1 ОТ							1.09	2.83	18.34	52
	3 ЭМ							3.59	9.33	8.12	76
	2 в т.ч. ОТМ									18.34	
	4 М							4.24	11.02	6.43	71
	3Т		0.09			0.23					
	3ТМ										199
	Итого по расценке							8.92	23.18		199
8.1	ТССЦ 410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II формула ценообразования: 446.65 + 26.88 + 9.47(2%) Объём: (2.6)*(12.1) ФОТ	т	12.1		31.46		483.00	15 195.18	6.43	97 705
	приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр		%	147		147			2.83	4.16	52
	НР		%	95	0.85	80.75			2.29		76
	СИ										42
	<b>Всего по позиции</b>		т	0.78		0.78			<b>15 224.81</b>		<b>98 022</b> 15 602
9	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вязких материалов Объём: 650*1.2/1000									
	1 ОТ							40.92	31.92	8.12	259
	3 ЭМ							8.64	6.74	18.34	124
	2 в т.ч. ОТМ									6.43	
	4 М							3 059.10	2 386.10		15 343
	3Т		чел.-ч								
	3ТМ		чел.-ч	0.66		0.51					
	Итого по расценке							3 100.02	2 418.02		15 602
	ФОТ		%	147		147			6.74	9.91	182
	НР		%	95	0.85	80.75			5.44		100
	СИ										
	приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 433.37</b>		<b>15 884</b> 6 862
10	Бортвой камень ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 3 Объём: 170*0.3*0.3	100 м <sup>3</sup> грунта	0.153		0.153					
	1 ОТ							2 445.28	374.13	18.34	6 862
	3 ЭМ									8.12	
	2 в т.ч. ОТМ									18.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	248.00		37.94					
	ЗТм		чел.-ч							6.43	
	Итого по расценке			2 445.28							
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	89		89			374.13		6 862
	приказ Минстроя № 774/пр		%	40	0.85	34			374.13		6 862
									332.98		6 107
									127.20		2 333
<b>11</b>	<b>ТЕР 01-02-061-02</b>	<b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2</b>	<b>100 м<sup>3</sup> грунта</b>	<b>0.153</b>	<b>0.153</b>	<b>0.153</b>	<b>921.46</b>	<b>140.98</b>	<b>140.98</b>	<b>18.34</b>	<b>2 586</b>
	1 ОТ									8.12	
	3 ЭМ									18.34	
	2 в т. ч. ОТм									6.43	
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	97.20		14.87					
	ЗТм		чел.-ч								
	Итого по расценке			921.46							
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	89		89			140.98		2 586
	приказ Минстроя № 774/пр		%	40	0.85	34			125.47		2 302
									47.93		879
<b>12</b>	<b>ТЕР 27-04-001-04</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня</b>	<b>100 м<sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)</b>	<b>0.153</b>	<b>0.153</b>	<b>0.153</b>	<b>314.38</b>	<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>18.34</b>	<b>694</b>
	1 ОТ										
	3 ЭМ										
	2 в т. ч. ОТм										
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	24.19		3.70					
	ЗТм		чел.-ч	20.60		3.15					
	Итого по расценке			3 905.55							
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147			89.45		1 640
	приказ Минстроя № 774/пр		%	95	0.85	80.75			131.49		2 411
									72.23		1 324
<b>13</b>	<b>ТССЦ 408-0015</b>	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>19.278</b>	<b>19.278</b>	<b>19.278</b>	<b>122.00</b>	<b>801.27</b>	<b>801.27</b>	<b>6.43</b>	<b>8 968</b>
		Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объем: 15.3*1.26							2 351.92		15 123
	<b>Итого по позиции</b>								<b>2 351.92</b>		<b>15 123</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.7	1.7						67 973
		1 ОТ					813.30		1 382.61	18.34	25 357
		3 ЭМ					95.30		162.01	8.12	1 316
		2 в т.ч. ОТМ					11.10		18.87	18.34	346
		4 М					3 778.21		6 422.96	6.43	41 300
		ЗТМ	чел.-ч	76.08		129.34					
			чел.-ч	0.68		1.16					
		Итого по расценке					4 686.81		7 967.58		67 973
		ФОТ							1 401.48		25 703
		НР							2 060.18		37 783
		приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр							1 131.70		20 755
		СП									
		Всего по позиции							11 159.46		126 511
15	ТССЦ 403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м <sup>3</sup> (ГОСТ 6665-91) формула ценообразования: 55.61 + 3.87 + 1.19(2%)	шт.	170	170		60.67		10 313.90	6.43	66 318
16	ТЕР 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м <sup>2</sup>	0.7	0.7						10 625
		Всего по позиции							10 313.90		66 318
		1 ОТ					401.60		281.12	18.34	5 156
		3 ЭМ							8.12		
		2 в т.ч. ОТМ							18.34		
		4 М					1 215.00		850.50	6.43	5 469
		ЗТ	чел.-ч	40.00		28.00					
		ЗТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 616.60		1 131.62		10 625
		ФОТ							281.12		5 156
		НР							289.55		5 311
		приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр							172.05		3 155
		СП									
		Всего по позиции							1 593.22		19 091
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							91 416.37		670 825
		оплата труда							5 138.57		94 242
		эксплуатация машин и механизмов							7 876.20		63 955
		материальные ресурсы							73 368.34		471 758
		перевозка							5 033.26		40 870
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							6 252.44		114 671
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							8 768.64		160 817
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							4 753.07		87 171
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							104 938.08		918 813

Раздел 2. Ремонт тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	ТЕР 27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м <sup>3</sup> конструкции	0.1	0.1	0.1						2 360
		Объем: 100*0.1										
		1 ОТ					566.16		56.62	18.34		1 038
		3 ЭМ					1 628.50		162.85	8.12		1 322
		2 в т. ч. ОТМ					202.98		20.30	18.34		372
		4 М								6.43		
		ЗТ	чел.-ч	57.42	5.74							
		ЗТМ	чел.-ч	12.43	1.24							
		Итого по расценке					2 194.66		219.47			2 360
		ФОТ							76.92			1 410
		НР	%	147	147				113.07			2 073
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр										
		приказ Минстроя № 774/пр	%	95	0.85	80.75			62.11			1 139
18	ТССЦпр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> Объем: 10*2.1	1 т груза	21	21	21			394.65			5 572
		1 ОТ								8.12		597
		3 ЭМ					3.50		73.50	8.12		67
		2 в т. ч. ОТМ					0.39		8.19	8.12		67
		4 М								8.12		
		ЗТ	чел.-ч							8.12		
		ЗТМ	чел.-ч	0.02	0.50				4.12			704
		Итого по расценке							86.60			67
		ФОТ							8.19			67
		НР	%	100	100				8.19			67
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр										
		приказ Минстроя № 774/пр	%	60	60				4.91			40
19	ТССЦпр 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км	1 т груза	21	21	21			86.60	8.12		704
		Итого по позиции					28.42		596.82			4 846
20	ТЕР 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м <sup>2</sup> площади основания	0.1	0.1	0.1			596.82			4 846
		1 ОТ					637.02		63.70	18.34		1 168
		3 ЭМ					5 308.28		530.83	8.12		4 310
		2 в т. ч. ОТМ					715.95		71.60	18.34		1 313
		4 М					8 225.25		822.53	6.43		5 289
		ЗТ	чел.-ч	62.27	6.23							
		ЗТМ	чел.-ч	45.00	4.50							
		Итого по расценке					14 170.55		1 417.06			10 767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ФОТ												
	приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр	НР СП	%	147	95	0.85	147	80.75	109.25	135.30	198.89	2 481	3 647	2 003
		<b>Всего по позиции</b>	1 т	0.08	0.08				<b>1 725.20</b>			<b>16 417</b>	<b>1 601</b>	
21	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объём: 100*0,8/1000												
		1 ОТ							40.92	18.34	27			
		3 ЭМ							8.64	0.69	18.34	13		
		2 в т. ч. ОТМ							244.73	6.43	1 574			
		4 М												
		3ТМ	чел.-ч	0.66	0.05							1 601		
		Итого по расценке							3 100.02	248.00		13		
		ФОТ	%	147	147				1.01	0.69	19			
	приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр	НР СП	%	95	0.85	80.75			0.56	0.56	10			10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>249.57</b>			<b>1 630</b>	<b>3 684</b>	
22	ТЕР 27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м <sup>2</sup> покрытия	1	1									
		1 ОТ							124.15	18.34	2 277			
		3 ЭМ							32.20	8.12	261			
		2 в т. ч. ОТМ							0.33	18.34	6			
		4 М							178.20	6.43	1 146			
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т чел.-ч	10.7 10.21	10.7 10.21									
		3ТМ	чел.-ч	0.02	0.02									
		Итого по расценке							334.55	334.55		3 684		
		ФОТ	%	113	113				140.66	124.48	2 283			
	приказы Министра № 812/пр, 636/пр приказ Министра № 774/пр	НР СП	%	77	0.85	65.45			81.47	140.66	2 580			1 494
		<b>Всего по позиции</b>							<b>556.68</b>			<b>7 758</b>	<b>26 050</b>	
23	ТССЦ 410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоходные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б формула ценообразования: 390.77 + 26.88 + 8.35(2%) Объём: 1*9.51	т	9.51	9.51				426.00	6.43	26 050			
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 051.26</b>			<b>26 050</b>		

Бортовой камень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М		чел.-ч	76.08		76.08	3 778.21		3 778.21	6.43	24 294
	ЗТ		чел.-ч	0.68		0.68	4 686.81		4 686.81	6.43	39 984
	ЗТМ						699.00		13.84		89
	Итого по расценке		М <sup>3</sup>	0.0198		0.0198					
27.1	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100									
		Формула ценообразования: 610.48 + 74.81 + 13.71(2%)									
		Объем: (1.0)*(0.06*0.33)	М <sup>3</sup>	5.074		5.074	612.00		3 105.29	6.43	19 967
		Формула ценообразования: 514.39 + 85.61 + 12(2%)									
		Объем: (1.0)*(5.9*0.86)									
		ФОТ							824.40		15 120
		НР							1 211.87		22 226
		Приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр							665.70		12 209
		приказ Минстроя № 774/лр									
		СЛ									
		Всего по позиции							<b>9 683.51</b>	<b>6.43</b>	<b>94 475</b>
28	ТССЦ 403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/Бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup> (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		100	24.85		2 485.00	6.43	15 979
		Формула ценообразования: 22.95 + 1.41 + 0.49(2%)									
		Всего по позиции							<b>2 485.00</b>		<b>15 979</b>
29	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м <sup>3</sup> грунта	0.04		0.04	921.46		36.86	18.34	676
		1 ОТ							8.12		676
		3 ЭМ							18.34		602
		2 в т.ч. ОТм							6.43		
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	97.20		3.89			36.86		676
		ЗТМ	чел.-ч						36.86		676
		Итого по расценке							32.81		602
		ФОТ							12.53		230
		НР									
		Приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр									
		приказ Минстроя № 774/лр									
		СЛ									
		Всего по позиции							<b>82.20</b>		<b>1 508</b>
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							<b>18 113.40</b>		<b>133 144</b>
		оплата труда							<b>1 165.27</b>		<b>21 371</b>
		эксплуатация машин и механизмов							<b>969.90</b>		<b>7 875</b>
		материальные ресурсы							<b>15 294.81</b>		<b>98 348</b>
		перевозка							<b>683.42</b>		<b>5 550</b>
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							<b>1 282.78</b>		<b>23 526</b>
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							<b>1 786.75</b>		<b>32 770</b>
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							<b>971.16</b>		<b>17 810</b>
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							<b>20 871.31</b>		<b>183 723</b>
		ВСЕГО прямые затраты по смете							<b>109 529.77</b>		<b>803 969</b>
		оплата труда							<b>6 303.84</b>		<b>115 613</b>
		эксплуатация машин и механизмов							<b>8 846.10</b>		<b>71 830</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы									
		перевозка							88 663.15		570 106
		Всего ФОТ (справочно)							5 716.68		46 420
		Всего накладные расходы							7 535.22		138 197
		Всего сметная прибыль							10 555.39		193 586
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>5 724.23</b>		<b>104 982</b>
		НДС 20%							<b>125 809.39</b>		<b>1 102 537</b>
		Всего по смете с НДС							25 161.88		220 507
		Строительный контроль 2%							150 971.27		1 323 044
		Итого по смете							3 019.43		26 460
									153 990.70		1 349 504

Составил инженер-сметчик ОСК  Хоменко Л. В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК  Кубякова А. Г.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

«УТВЕРЖДАЮ»

405 602.00 руб.

Смета на сумму:

УК Строитель-97  
Заместитель генерального директора по Центральному району:

/ Варганов Л.П. /



ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)

наименование редакции сметных нормативов  
наименование программного продукта

ПК РИК (вер. 1.3.211012)

(наименование стройки)  
г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д. 22

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д. 22  
(наименование объекта капитального строительства)

**ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 10/маф**

Установка малых архитектурных форм.  
(наименование конструктивного решения)

методом

базисно-индексным

(проектная и (или) иная техническая документация)

**02.2022**

**(01.01.2000)**

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 397.65 (56.22) тыс. руб.

14.02 (0.76) тыс. руб.

71.10 чел.-ч.

1.02 чел.-ч.

Сметная стоимость в том числе

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен		
				на единицу	всего с учётом коэффициентов	всего					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	ТЕР 01-02-031-03	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям	0.09	0.09	0.09	100.18	9.02	18.34	165	
			чел.-ч	10.16	0.91		1 514.80	136.33	8.12	1 107	
			чел.-ч	11.04	0.99		154.78	13.93	18.34	255	
											1 272

**Установка малых архитектурных форм.**

- 1 ОТ
- 3 ЭМ
- 2 в т. ч. ОТм
- 4 М
- 3Т
- 3Тм



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР 09-03-039-01	Монтаж скамеек	1 т конструкци й	0.105	0.105	0.105					2 215
		Объём: 3*0.035									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					920.12		96.61	18.34	1 772
		2 в т. ч. ОТМ					284.27		29.85	8.12	242
		4 М					1.80		0.19	18.34	3
		ЗТ	чел.-ч	80.22		8.42	297.26		31.21	6.43	201
		ЗТм	чел.-ч	0.11		0.01					
		Итого по расценке					1 501.65		157.67		2 215
		ФОТ							96.80		1 775
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	%	93		93			90.02		1 651
		приказ Минстроя № 774/пр	%	62		62			60.02		1 101
5	С Прилож	Всего по позиции арт. 19.77. Скамья Формула ценообразования: 18000/1.2	шт	3		3	15 000.00		307.71	6 998.44	4 967
6	ТЕР 46-05-008-03	Монтаж урн металлических	1 т металлокон струкций	0.021	0.021	0.021			6 998.44	6 998.44	45 000
		Объём: 7*3/1000									424
		1 ОТ									
		3 ЭМ					983.25		20.65	18.34	379
		2 в т. ч. ОТМ					186.09		3.91	8.12	32
		4 М								18.34	
		Конструкции металлические мелкие	т	1		0.021	93.78		1.97	6.43	13
		ЗТ	чел.-ч	84.69		1.78					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 263.12		26.53		424
		ФОТ							20.65		379
		приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр	%	103		103			21.27		390
		приказ Минстроя № 774/пр	%	59		59			12.18		224
7	С Прилож	Всего по позиции арт. 20.2 Урна Формула ценообразования: 4500/1.2	шт	3		3	3 750.00		59.98	6 998.44	1 038
		Итого по позиции					1 749.61		1 749.61	6 998.44	11 250
8	Установка ограждения. ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	1.16		1.16					18 247
		1 ОТ									
		3 ЭМ					513.68		595.87	18.34	10 928
		2 в т. ч. ОТМ					120.74		140.06	8.12	1 137
		4 М					828.80		961.41	18.34	6 182



Смета на сумму:

УК Строитель-97

Заместитель генерального директора по Центральному району:

/ Варганов Л.П. /

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)  
 ПК РИК (вер. 1.3.211012)

именование редакции сметных нормативов  
 именованное программное продукта

(наименование стройки)

Реализация инициативного проекта «Асфальтирование дворового проезда и парковочных мест».

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 83**

г. Челябинск, Советский район, ул. Мебельная, д. 83.  
 (наименование конструктивного решения)

базисно-индексным методом

(01.01.2000)

Составлен Основание **12.2021**  
 (проектная и (или) иная техническая документация)

(01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен **905.91 (109.65)** тыс. руб.

Сметная стоимость **73.38 (4.00)** тыс. руб.  
**379.47** чел.-ч.  
**74.57** чел.-ч.

в том числе **754.92 (91.38)** тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих

строительных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих

монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда мастеров

оборудования тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

прочих затрат тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен		
				на единицу	коэф. фициент	всего с учётом коэф. фициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1. Ремонт дворового проезда.	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1.3	1.3	1.3	572.91	18.34	744.78	13 659	13 659
		1 ОТ	чел.-ч	56.50		73.45	18.34	8.12	744.78	13 659	13 659
		3 ЭМ	чел.-ч				6.43	6.43	1 094.83	20 079	20 079
		2 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		3Т									
		3Тм									
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		НР									
		Итого									







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>											
11	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0.0585	0.0585	0.0585	921.46		319.00		5 851 989
	1 ОТ		чел.-ч	97.20					53.91	18.34	989
	3 ЭМ		чел.-ч						53.91	8.12	989
	2 в т. ч. ОТм								47.98	18.34	880
	4 М									6.43	
	3Т										
	3Тм										
	<b>Итого по расценке</b>										
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	89			921.46		53.91		989
	приказ Минстроя № 774/пр		%	40	0.85	34			53.91		989
									47.98		880
									18.33		336
<b>Всего по позиции</b>											
12	ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0.0585	0.0585	0.0585			120.22		2 205 2 001
	1 ОТ		чел.-ч	24.19		1.42	247.46		14.48	18.34	266
	3 ЭМ		чел.-ч	20.60		1.21	3 636.32		212.72	8.12	1 727
	2 в т. ч. ОТм						337.22		19.73	18.34	362
	4 М						21.77		1.27	6.43	8
	3Т										
	3Тм										
	<b>Итого по расценке</b>										
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	147		147	3 905.55		228.47		2 001
	приказ Минстроя № 774/пр		%	95	0.85	80.75			34.21		628
									50.29		923
									27.62		507
<b>Всего по позиции</b>											
13	ТССЦ 408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	7.371	7.371	7.371	122.00		306.38	6.43	3 431 5 782
	Формула ценообразования: 76.6 + 43.01 + 2.39(2%) Объем: 5.85*1.26										
<b>Всего по позиции</b>											
14	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.3	1.3	1.3			899.26		5 782 51 979
	1 ОТ						813.30		1 057.29	18.34	19 391
	3 ЭМ						95.30		123.89	8.12	1 006
	2 в т. ч. ОТм						11.10		14.43	18.34	265
	4 М						3 778.21		4 911.67	6.43	31 582
	3Т										
	3Тм										
	<b>Итого по расценке</b>										
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр		%	76.08		98.90	4 686.81		6 092.85		51 979
	приказ Минстроя № 774/пр		%	0.68		0.88			1 071.72		19 656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказа Минстроя № 774/лр	НР		%	147	95	0.85	147		1 575.43		28 894
									865.41		15 872
ТСЦ 403-8021			шт.	130			130		8 533.69	6.43	96 745
									7 887.10		50 714
<b>Всего по позиции</b>											
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³ / (ГОСТ 6665-91)											
Формула ценообразования: 55.61 + 3.87 + 1.19(2%)											
<b>Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
Всего по позиции											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материальные ресурсы											
перевозка											
<b>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</b>											
<b>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											
<b>83 398.09</b>											
<b>689 523</b>											
<b>4 808</b>											
<b>Раздел 2. Ремонт тротуаров</b>											
16	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м³ конструкции	0.08		0.08					
		Объем: 100*0.08									
		1 ОТ	чел.-ч	179.80		14.38			1 889.70	18.34	2 773
		3 ЗМ							3 132.91	8.12	2 035
		2 в т. ч. ОТМ							561.25	18.34	823
		4 М	чел.-ч	45.63		3.65				6.43	
		ЗТМ	чел.-ч						5 022.61		4 808
		Итого по расценке							401.81		196.08
		ФОТ	%	147		147			288.24		5 286
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр приказа Минстроя № 774/лр	%	95	0.85	80.75			158.33		2 904
		СЛ									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>848.38</b>		<b>12 998</b>
17	ТСЦлр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза	16.8		16.8					70
		Объем: 8*2.1									
		1 ОТ							3.50		59
		3 ЗМ							0.39		7
		2 в т. ч. ОТМ									
		4 М	чел.-ч								1
		ЗТМ	чел.-ч								
		Итого по расценке							4.12		70
		ФОТ	%	100		100			6.55		7
		приказы Минстроя № 812/лр, 636/лр	%	100		100			6.55		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	%	60	60	60	60	60	3.93		4
<b>Всего по позиции</b>											
18	ТССЦ/пг 03-21-01-039	1 т груза	1000 м <sup>2</sup> площади основания	16.8	16.8	16.8	28.42		69.28	1	70
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 39 км											
<b>Всего по позиции</b>											
19	ТЕР 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м <sup>2</sup> площади основания	0.1	0.1	0.1			477.46		477
1 ОТ											
3 ЭМ											
2 в т. ч. ОТм											
4 М											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
14 170.55											
1 417.06											
135.30											
198.89											
109.25											
2 003											
10 767											
2 481											
3 647											
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр											
<b>Всего по позиции</b>											
20	ТЕР 27-07-001-03	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м <sup>2</sup> покрытия	1	1	1			1 725.20		16 417
1 ОТ											
3 ЭМ											
2 в т. ч. ОТм											
4 М											
Смесь асфальтобетонная											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
334.55											
4 051.26											
6.43											
3 684											
26 050											
20.1 ТССЦ 410-0010											
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Формула ценообразования: 390.77 + 26.88 + 8.35(2%) Объем: 1*9.51											
ФОТ											
НР											
приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр											
124.48											
140.66											
81.47											
1 494											
2 283											
2 580											
33 808											
1 601											
21											
ТЕР 27-06-026-01											
Розлив вяжущих материалов Объем: 100*0.8/1000											
1 Т											
0.08											
0.08											
4 607.94											
33 808											
1 601											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ										
3	ЭМ						40.92			18.34	
2	в т. ч. ОТм						8.64			8.12	27
4	М						3 059.10			18.34	13
	ЭТ									6.43	1 574
	ЭТм		чел.-ч	0.66		0.05					
	Итого по расценке		чел.-ч				3 100.02			248.00	1 601
	ФОТ									0.69	13
	НР		%	147		147				1.01	19
	СП		%	95	0.85	80.75				0.56	10
	<b>Всего по позиции</b>										
	<b>Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>									<b>249.57</b>	<b>1 630</b>
	оплата труда						6 999.42			47 457	47 457
	эксплуатация машин и механизмов						339.03			6 218	6 218
	материальные ресурсы						816.93			6 633	6 633
	перевозка						5 296.72			34 059	34 059
	Итого ФОТ (справочно)						546.74			547	547
	Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)						456.55			8 373	8 373
	Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)						628.80			11 532	11 532
	Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)						349.61			6 411	6 411
	Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)						7 977.83			7 977.83	65 400
	<b>ВСЕГО прямые затраты по смете</b>										
	оплата труда						80 175.62			549 507	549 507
	эксплуатация машин и механизмов						4 000.79			73 376	73 376
	материальные ресурсы						7 210.17			58 546	58 546
	перевозка						64 202.42			412 822	412 822
	Итого ФОТ (справочно)						4 762.24			4 763	4 763
	Итого накладные расходы						5 035.35			92 350	92 350
	Итого сметная прибыль						7 245.40			132 882	132 882
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>						3 954.90			72 534	72 534
	НДС 20%						91 375.92			754 923	754 923
	Всего по смете с НДС						18 275.18			150 985	150 985
	Строительный контроль 2%						109 651.10			905 908	905 908
	Итого по смете						2 193.02			18 118	18 118
							111 844.12			924 026	924 026

Составил инженер-сметчик ОСК  Хоменко Л. В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК  Кубякова А. Г.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]