



«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 355 766.00 руб.
Депутат Совета депутатов
Калининского района по ИО № 20

Смета на сумму: 1 355 766.00 руб.
ООО УК «Строитель-97»
Заместитель генерального директора
по Центральному району

 /Кондратьев А. Н./
«23» _____ 2022 г.

 /Варганов Л. П./
« _____ » _____ 20 г.



Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)
ПК РИК (вер. 1.3.211012)

(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Братьев Кашириных, д. 118 А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2 орг

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен **03.2022** (**01.01.2000**)

Сметная стоимость 1 054.91 (135.53) тыс. руб.

в том числе										
строительных работ	1 054.91 (135.53)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	91.51 (4.94)	тыс. руб.					
монтажных работ		тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	438.92	чел.-ч.					
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	17.35	чел.-ч.					
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф фициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэф фициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Установка и ремонт ограждений

1	ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	2.7		2.7					42 921
	1	ОТ					513.68		1 386.94	18.53	25 700
	3	ЭМ					120.74		326.00	8.21	2 676
	2	в т. ч. ОТм								18.53	
	4	М					828.80		2 237.76	6.5	14 545
		ЗТ	чел.-ч	48.46		130.84					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 463.22		3 950.70		42 921
		ФОТ							1 386.94		25 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	147		147			2 038.80		37 779
		СП	%	95		95			1 317.59		24 415
		Всего по позиции							7 307.09		105 115
2	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) Формула ценообразования: 454.59 + 85.61 + 10.8(2%) Объем: 270/2*0.3*0.3*0.3	м³	3.645		3.645	551.00		2 008.40	6.5	13 055
3	С НМЦК	арт. 15.29. Ограждение газонное. 2000 x 500 Формула ценообразования: 5500/1.2 Объем: 270/2	шт	135		135	4 583.33		96 228.62	6.43	618 750
		Всего по позиции							96 228.62		618 750
4	ТЕР 07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей	100 м ограды	0.75		0.75					113 833
		1 ОТ					1 953.79		1 465.34	18.53	27 153
		3 ЭМ					3 485.58		2 614.19	8.21	21 462
		2 в т. ч. ОТм					377.06		282.80	18.53	5 240
		4 М					13 378.05		10 033.54	6.5	65 218
	ТССЦ 403-9120	Столбы бетонные	шт.	33.3		24.975					
		ЗТ	чел.-ч	162.41		121.81					
		ЗТм	чел.-ч	23.09		17.32					
		Итого по расценке					18 817.42		14 113.07		113 833
		ФОТ							1 748.14		32 393
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	110		110			1 922.95		35 632
		СП	%	73		73			1 276.14		23 647
5	ТССЦ 103-0374	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 4 мм Формула ценообразования: 48.61 + 0.41 + 0.98(2%)	м	121.6		121.6	50.00		6 080.00	6.5	39 520
6	ТЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м² окрашиваемой поверхности	0.3		0.3			6 080.00		39 520
		1 ОТ					454.61		136.38	18.53	2 527
		3 ЭМ					3.43		1.03	8.21	8
		2 в т. ч. ОТм					0.16		0.05	18.53	1
		4 М					503.86		151.16	6.5	983
		ЗТ	чел.-ч	40.59		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	0.01							
		Итого по расценке					961.90		288.57		3 518
		ФОТ							136.43		2 528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	100		100			136.43		2 528
		СП	%	49		49			66.85		1 239
		Всего по позиции							491.85		7 285
7	ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности и	2.45		2.45					44 224
		Объем: 180+65									
	1	ОТ					795.87		1 949.88	18.53	36 131
	3	ЭМ					3.43		8.40	8.21	69
	2	в т. ч. ОТм					0.16		0.39	18.53	7
	4	М					503.86		1 234.46	6.5	8 024
		ЗТ	чел.-ч	71.06		174.10					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.02					
		Итого по расценке					1 303.16		3 192.74		44 224
		ФОТ							1 950.27		36 138
	приказы Минстроя № 812/пр, 636/пр приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	100		100			1 950.27		36 138
		СП	%	49		49			955.63		17 708
		Всего по позиции							6 098.64		98 070
		ВСЕГО прямые затраты							125 862.10		875 821
		оплата труда (ОТ)							4 938.54		91 511
		эксплуатация машин и механизмов							2 949.62		24 215
		оплата труда машинистов (ОТм)							283.24		5 248
		материальные ресурсы							117 973.94		760 095
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							117 973.94		760 095
		Всего ФОТ (справочно)							5 221.78		96 759
		Всего накладные расходы							6 048.45		112 077
		Всего сметная прибыль							3 616.21		67 009
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)							135 526.76		1 054 907
		строительные работы без учета перевозки							135 526.76		1 054 907
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							135 526.76		1 054 907
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									618 750
		НДС								20	210 981.00
		ВСЕГО по смете с НДС									1 265 888.00
		ПСД 2%								2	25 318
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ									1 291 206.00
		С коэффициентом инфляции 5%								1.05	1 355 766.00

Составил инженер-сметчик ОСК

Хоменко Л. В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК

Ковалева Я. С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]