

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **464 454.00 руб.**  
Депутат Совета депутатов Советского района по ИО №23

//Паутов В. Г./  
« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **464 454.00 руб.**  
ООО УК «Строитель-97»  
Заместитель генерального директора по Центральному району  
/Варганов Л. П./

« » 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)  
ПК РИК (вер. 1.3.211012)

(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пос. Новосинегазово, ул. Челябинская, д. 20

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 20 орг**

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 03.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 361,39 (51,17) тыс. руб.

в том числе  
строительных работ  
монтажных работ  
оборудования  
прочих затрат


361,39 (51,17) тыс. руб.  
тыс. руб.  
тыс. руб.  
тыс. руб.


Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов  
Расчетный измеритель конструктивного решения

15,23 (0,82) тыс. руб.  
77,54 чел.-ч.  
0,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф. фиц. иент. ы	всего с учётом коэф. фиц. иент. тов	на единицу	коэф. фиц. иент. ы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	1,6		1,6					25 436
		1 ОТ					513,68		821,89	18,53	15 230
		3 ЭМ					120,74		193,18	8,21	1 586
		2 в т. ч. ОТм								18,53	
		4 М					828,80		1 326,08	6,5	8 620
		ЗТ	чел.-ч	48,46		77,54					
		ЗТм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 463,22		2 341,15		25 436
		ФОТ							821,89		15 230
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126		126			1 035,58		19 190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95		95			780,80		14 469
2	ТССЦ 401-0003	<b>Всего по позиции</b> Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) Формула ценообразования: 454.59 + 85.61 + 10.8(2%) Объем: 160/2*0.2*0.2*0.2	м³	0,64		0,64	551,00		4 157,53 352,64	6,5	59 095 2 292
3	С НМЦК	<b>Всего по позиции</b> арт. 15.30. Ограждение газонное. 2000 x 500 Формула ценообразования: 4500/1.2 Объем: 160/2	шт	80		80	3 750,00		352,64 46 656,30	6,43	2 292 300 000
<b>Всего по позиции</b>									<b>46 656,30</b>		<b>300 000</b>
ВСЕГО прямые затраты									49 350,09		327 728
оплата труда (ОТ)									821,89		15 230
эксплуатация машин и механизмов									193,18		1 586
материальные ресурсы									48 335,02		310 912
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									48 335,02		310 912
Всего ФОТ (справочно)									821,89		15 230
Всего накладные расходы									1 035,58		19 190
Всего сметная прибыль									780,80		14 469
ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)									51 166,47		361 387
строительные работы без учета перевозки									51 166,47		361 387
<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>									<b>51 166,47</b>		<b>361 387</b>
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)											300 000
инфляция 5%									2 558,32	5	18 069
<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>									<b>53 724,79</b>		<b>379 456</b>
НДС 20%										20	75 891
<b>ВСЕГО по смете с НДС</b>											<b>455 347</b>
ПСД 2%										2	9 107
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>											<b>464 454,00</b>

Составил инженер-сметчик ОСК  Хоменко Л. В.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил инженер ОСК  Ковалева Я. С.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]