

«СОГЛАСОВАНО»


«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 140 000,00 руб.


Смета на сумму: 140 000,00 руб.

Депутат Совета депутатов  
Советского района по ИО № 17

ООО УК «Строитель-97»  
Заместитель генерального директора  
по Центральному району



/Боярская О. В./



/Варганов Л. П./

« » 20 г.

« » 20 г.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230110)  
ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дарвина, д. 115

(наименование стройки)

Устройство ограждения

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 115 орг

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

4 квартал 2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость	114,379 (13,218) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	6,416 (0,277) тыс. руб.
в том числе			
строительных работ	114,379 (13,218) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	26,1684 чел.-ч.
монтажных работ		Нормативные затраты труда машинистов	0 чел.-ч.
оборудования			
прочих затрат		Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф фици енты	всего с учётом коэффициенто в	на единицу измерения	коэф фици енты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Устройство ограждения</b>											
1	ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических ограждений	100 м		0,54	0,54					7 108,45
		1 ОТ					513,68		277,39	23,13	6 416,03
		3 ЭМ					120,74		65,20	10,62	692,42
		2 в т. ч. ОТм								23,13	
		4 М					828,80			7,45	
		ЗТ	чел.-ч	48,46		26,17					
		ЗТм	чел.-ч	0							
		Итого по расценке					1 463,22		342,59		7 108,45
1.1	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м³	1,76		0,951627	551,00		524,35	7,45	3 906,41
		ФОТ							277,39		6 416,03
	Пр/636-021.0-1	НР	%	147		147			407,76		9 431,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/317-021.0	СП	%	134	0,85	113,9			315,95		7 307,86	
		<b>Всего по позиции</b>							1 590,65		27 754,28	
2	ТЦ_102_74_0000000000_01 .08.2022_01	Ограждение газонное, арт. 15.30	шт	27		27	3 208,33		11 627,50	7,45	86 624,91	
		Формула ценообразования: 3850/1.2										
		<b>Всего по позиции</b>							11 627,50		86 624,91	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)								12 494,44		97 639,77
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда (ОТ)								277,39		6 416,03
		эксплуатация машин и механизмов								65,20		692,42
		материальные ресурсы								12 151,85		90 531,32
		Итого ФОТ (справочно)								277,39		6 416,03
		Итого накладные расходы								407,76		9 431,56
		Итого сметная прибыль								315,95		7 307,86
		<b>Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>								<b>13 218,15</b>		<b>114 379,19</b>
		справочно										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном и текущем уровнях цен)								11 627,50		86 624,91
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>										
		<b>ВСЕГО прямые затраты</b>								<b>12 494,44</b>		<b>97 639,77</b>
		<i>в том числе</i>										
		оплата труда (ОТ)								277,39		6 416,03
		эксплуатация машин и механизмов								65,20		692,42
		материальные ресурсы								12 151,85		90 531,32
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								12 151,85		90 531,32
		Всего ФОТ (справочно)								277,39		6 416,03
		Всего накладные расходы								407,76		9 431,56
		Всего сметная прибыль								315,95		7 307,86
		<b>ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)</b>								<b>13 218,15</b>		<b>114 379,17</b>
		<i>в том числе</i>										
		строительные работы без учета перевозки								13 218,15		114 379,17
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>								<b>13 218,15</b>		<b>114 379,17</b>
		<i>в том числе</i>										
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)										86 624,91
		НДС 20 %									20	22 875,83
		ВСЕГО по смете с НДС										137 255,00
		Строительный контроль 2%									2	2 745,00
		<b>Всего по смете</b>										<b>140 000,00</b>

Составил инженер-сметчик ОСК

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Хоменко Л. В.

Проверил ведущий инженер ОСК

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сафина Д. Ф.